АВГУСТ
строй

+7 (921) 728-66-70
г. Петрозаводск, ул. Зайцева 70-Б

Строительство готовых бань и бань под заказ в Петрозаводске

Компания «Август-Строй»

Виды готовых бань

Каркасная баня	Баня из бруса	Баня-бочка

В наличии на складе часто бывают готовые бани на выбор. Вы можете позвонить по телефону и уточнить их наличие.

Если бани не будут соответствовать вашим запросам – наши рабочие изготовят новую, индивидуальную баню, которая будет соответствовать ожиданиям и требованиям.

Предлагаем ознакомиться с примерными ценами на бани и сауны.

Цены на бани

Тип бани	Цена
Каркасная баня	от 130 000 руб*.
Баня из бруса	от 150 000 руб*.
Баня-бочка	от 150 000 руб*.

Компания «Август-Строй»
+7 (921) 728-66-70
г. Петрозаводск, ул. Зайцева 70-Б

*Информация не является офертой. Для уточнения текущих цен и условий просьба позвонить менеджеру.

Описание работ и комплектаций по стандартному проекту бани

Размеры

Ширина - 2,4м,

Длина - от 3,0/3,6/4,0м/4,5/5,0/5,5/6,0/7,0

Высота - 2,6м

Основание – 1ряд из бруса 75х150 не строганный (атмосферной сушки). Половые лаги – брус 50х130 не строганный на ребро (атмосферной сушки).

Стены и перегородки – брус 50х75мм.

Обшивка уличной стороны Вагонка круглая "Вологодка" или прямая Имитация бруса.

На выбор клиента. *НА СТОИМОСТЬ НЕ ВЛИЯЕТ!*

Сборка каркаса на оцинкованные гвозди 120мм, обшивка вагонки снаружи ребристыми гвоздями 38мм, обшивка вагонки внутри

Оцинкованные гвозди с утоплением.

Стены

Утепление - 50мм. (мин.вата Технониколь) с парогидроизоляцией с 2-х сторон.

Пол

Утепление -100мм. (мин.вата Технониколь) , кроме помывочной

*Информация не является офертой. Для уточнения текущих цен и условий просьба позвонить менеджеру.

Парная

Парная обита осиновой вагонкой (потолок и пристенок у полков), хвойной вагонкой стены с прокладкой фольгой.

В парной устанавливаются 2-х ярусные полога.

В парной устанавливается печной комплект (каменка с топкой, кирпичный экран, притопочный лист, металлич. жаропрочный экран, бак для нагрева воды 50л с шаровым краном, дымоход в крышу, заслонка, сэндвич труба, зонтик)

Окна

Окна двойного остекления 2шт (деревянные стеклопакеты 50х50см).Количество окон по проекту

Двери

Двери деревянные каркасные (глухие) петлевые, с дерев. ручками. Количествово по проекту.

Кровля

Кровля металлочерепица с увеличенным фронтоном и свесами – цвет на выбор клиента (бордовый ,коричневый,шоколад,зелёный.)

Стропильная система- брус 100х50 на ребро нижняя нога 100х50 обрешетка 100х20 с шагом не более 40см. (обрезная т.е. не как у других строительных фирм с корой!!!

Полы

Черновые полы 100х20 т.е без коры (обрезная доска.)

Половая доска 27х96 мм. Доски к лагам крепятся с дальнейшей возможностью самостоятельно осуществить перетяжку полов.

Специальная система слива в полу (2 варианта)с выводом трубы наружу

Электропроводка

*Информация не является офертой. Для уточнения текущих цен и условий просьба позвонить менеджеру.

Электропроводка наружная с выводом провода с вилкой наружу, освещение всех помещений, розетка, два выключателя.

Другое

Лавка 1,5х0,5м в помывочной.

Обработка антисептиком нижней обвязки.

Покраска антисептиком конструкции снаружи, цвет на выбор клиента (сосна, груша, рябина, орегон, махагон, полисандр и др. цвета).

Дополнительные услуги

Предварительный осмотр участка для монтажа бани (БЕСПЛАТНО до 50км от Петрозаводска).

Подготовка участка к монтажу бани 2000руб до 50км от города. *

Помощь в доставке Бани на ваш участок. Доставка оплачивается отдельно по тарифам перевозчиков из расчета 50-60руб/км, или 1500руб.час*

Фундамент

Предлагаем Опорно-столбчатый фундамент, состоящий из бетонных блоков («Тумбочки») Каждая «Тумба» 30х30х20мм. Количество «Тумбочек» индивидуально для каждого проекта из расчета установки на расстоянии через -2 метра друг от друга

Другое

Дополнительное окно - 1 500руб.*

Обшивка парной осиновой вагонкой все стены - 4 000руб. *

Покраска бани лаком внутри (материал, работа) - 6 000руб. *

*Информация не является офертой. Для уточнения текущих цен и условий просьба позвонить менеджеру.

Замена входной двери на метал (Россия) -10 000руб. *

Водосточная система на кровлю- 7000руб*

Выбор печи -

Набор мебели 2 лавки и стол -3 000 руб*

Крыльцо с козырьком -5 000 руб*

Ступени -1 000 руб*

Полка угловая 30х60см- 500 руб*.

Терраса 1,5х3м 20 000 руб*

Туалет каркасно-щитовой 1.2х1.0 - 7 000 руб*

*Информация не является офертой. Для уточнения текущих цен и условий просьба позвонить менеджеру.

Наши работы

Компания «Август-Строй»
+7 (921) 728-66-70
г. Петрозаводск, ул. Зайцева 70-Б

*Информация не является офертой. Для уточнения текущих цен и условий просьба позвонить менеджеру.

Компания «Август-Строй»
+7 (921) 728-66-70
г. Петрозаводск, ул. Зайцева 70-Б

*Информация не является офертой. Для уточнения текущих цен и условий просьба позвонить менеджеру.

Компания «Август-Строй»
+7 (921) 728-66-70
г. Петрозаводск, ул. Зайцева 70-Б

*Информация не является офертой. Для уточнения текущих цен и условий просьба позвонить менеджеру.